

# TYÖAIKAMENEKKI BRIX-tiiliverhoukselle

Työaikamenekkien lähtökohtana on selkeä yksinkertainen yhtenäinen seinäalue, joka tehdään nostimelta.

## Järjestelmän asennus

Kylmäverhous	pystykisko + asennuskisko	0,2	h/m <sup>2</sup>
Järjestelmä yhdellä kiinnikkeellä	seinäkiinnike + eristyskisko + asennuskisko	0,33	h/m <sup>2</sup>
Järjestelmä kahdella kiinnikkeellä	seinäkiinnike + jatkokiinnike + eristyskisko + asennuskisko	0,45	h/m <sup>2</sup>

## Eistäminen

1. kerros eristettä	0,25	h/m <sup>2</sup>
Lisäkerros	0,05	h/m <sup>2</sup>

## Tiiliverhous

Verhouselementtien paikalleen laitto	0,2	h/m <sup>2</sup>
Verhouselementin sahaus	0,15	h/jm

### HUOM!

Työaika-arvio ei sisällä aloitus- ja lopetustöitä, tuotteen kantamista kohteeseen eikä liikuntasauhasta. Työaikamenekeissä on otettava huomioon kohteen monimuotoisuus.

